

ZAKRES ROBÓT
REMONT 30 szt. BALKONÓW Z WYMIANĄ BALUSTRAD W WIEŻOWCU
+ DASZKI NAD BALKONAMI + REMONT KRAWĘDZI 20 szt. LOGGII

ul. Kołodziejska 6 – bl. 214

Pion 10 szt. balkonów pojedynczych od nstrony zachodniej

Pion 20 szt. balkonów podwójnych od strony wschodniej

Balkony wspornikowe o wymiarach 3,30 x 0,80 m + 10 cm płyty zagłębione w ociepleniu elewacji

Remont balkonów i wymianę balustrad wykonać wg. projektu technicznego w technologii Mapei lub Ceresit.

Dwa piony po 10 szt. loggii – remont krawędzi

1. Demontaż istniejących balustrad stalowych, z przodu szklonych szkłem zbrojonym. Na balkonach podwójnych ścianka między balkonami też szklona szkłem zbrojonym.
2. Istniejące wykończenie posadzek i krawędzi to żywica epoksydowa. Skucie terakoty z posadzek (około 30 % lokatorów przykleiło na żywicę płytki gres), zerwanie listew okapowych z krawędzi, usunięcie istniejącej warstwy posadzki z żywicy i cienkowarstwowej warstwy wyrównawczej
3. Skucie ręczne tynk z sufitów, skorodowanego betonu z krawędzi i posadzek, ewentualne oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne skorodowanych prętów zbrojeniowych.
4. Wycięcie około 20 cm dociśnięcia elewacji (pas operacyjny) w celu wykonania dokładnej izolacji połączenia płyty balkonowej z elewacją.
Po zakończonym remocie wklejenie wyciętego styropianu, uzupełnienie warstwy zbrojącej na siatce, uzupełnienie tynku i pomalowanie
5. Naprawa ubytków betonu na krawędziach w technologii PCC Mapei lub Ceresit.
Ewentualne uzupełnienie dużych ubytków betonu na sufitach zaprawą w systemie PCC
6. Wykonanie warstwy spadkowej posadzki gr. 1,00-2,00 cm z szybkotwardniejącej zaprawy posadzkowej Ceresit CN 87 lub Mapegrout 430
7. Wykonanie izolacji przeciwwodnej 2 x Ceresit CR 90 Crystaliser lub Mapelastic Turbo z zazbrojeniem siatką wzmacniającą i wklejenie w krawędzie pionowe taśmy uszczelniającej
8. Montaż na kołki obróbek blacharskich (okapów) z blachy stalowej nierdzewnej lub aluminiowej – systemowe Ecoprofil 2M Mapei, Renoplast 102 lub równoważne. Szczelne przyklejenie do podłoża i przyklejenie na wierzchu taśmy uszczelniającej wg. instrukcji producenta.
9. Wklejenie w krawędzie pionowe listwy okapowej z PCV z siatką, wykonanie na krawędzi tynku mineralnego, pomalowanie farbą silikonową
10. Wykonanie na sufitach tynku renowacyjnego (bez klejenia siatki) i pomalowanie farbą silikonową
11. Montaż nowych balustrad balkonowych stalowych z rur stalowych prostokątnych i prętów pionowych kwadratowych wykonanych wg. Projektu technicznego. Nowe balustrady zabezpieczone antykorozyjnie przez dwukrotne malowanie: farba podkładowa antykorozyjną 2 razy i 2 razy malowanie farbą nawierzchniową dobrej jakości (nie stosować farby 3 w 1 tzn. np. Hammerite lub zamienników). Balustrady kotwione w płytach i w ścianach osłonowych kotwami stalowymi z prętów stalowych okrągłych wklejanych kotwami chemicznymi wg projektu.
Balustrady na 9 i 10 piętrze pełne. Zamiast prętów pionowych kwadratowych wypełnienie z blachy stalowej perforowanej.
Ścianki działowe między balkonami podwójnymi wypełnione blachą stalową perforowaną.

12. Przyklejenie płytek gres 30 x 30 cm na posadzce, mrozoodpornych, na kleju elastycznym, fuga elastyczna
+ wykonanie cokolika wys. 10,0 cm z płytek gres

13. Remont 3 szt. daszków żelbetowych nad balkonami :

- zerwanie istniejącego pokrycia z papy termozgrzewalnej i obróbek blacharskich
- wykonani izolacji płyty 2 x lepik asfaltowy
- wykonanie nowych obróbek blacharskich (okapów i marzety na styku płyta ściana) z blachy stalowej ocynkowanej lub powlekanej gr. 0,70 mm
- pokrycie daszków papą termozgrzewalną modyfikowaną SBS gr. 5,2 mm
- wykonanie tynku renowacyjnego na suficie i pomalowanie farbą silikonową

14. Naprawa krawędzi loggii – szerokość 2,10 m, grubość 20,0 cm
2 piony po 10 szt. od strony ZACH

- skucie istniejącego tynku na krawędziach
- naprawa krawędzi i ubytków betonu w technologii Mapei lub Ceresit
- wklejenie na krawędzi listwy okapowej z PCV z siatką
- wykonanie tynku na krawędziach i pasie 30 cm sufitu z malowaniem farbą silikonową
- ustawienie rusztowania wysokości 30,0 m

15. Montaż i demontaż rusztowań wys. 30 m

16. Wywóz gruzu

Należy podać cenę ryczałtową za jeden balkon i jedną loggię lub wykonać kosztorys ofertowy.